



# Навес 18 x 25 из профнастила с обшивкой из сотового поликарбоната



## Характеристики

Металлические столбы	120*120*4*6000, 14 шт.
Силовые боковые балки	100*50*3*6000, 5 шт.
Металлические фермы	100*50*3*6000, 17 шт.
Обрешетка (лаги)	60*40*2*6000, 65 шт.
Форма крыши	Однокатный
Материал кровли	Профнастил
Цвет кровли	коричневый
Монтаж к земле	на подпятники анкерами к бетонной площадке
Дополнительные услуги	Демонтаж существующего навеса, работа спецтехники

## Цены и сроки

Материалы · Работа	1630000 Р · 569000 Р
Итого	2199000 Р
Изготовление · Установка	33 дня · 5 дней

\* Стоимость указана на момент изготовления и монтажа конструкции (навеса). Для расчета текущей стоимости данной конструкции (навеса) просьба обращаться к менеджерам нашей компании по указанным контактным данным